



N. VANO	FUNZIONE	M <sup>2</sup>	SUP. FIN. M <sup>2</sup>	R.A.I. > 1/8 DELLA SUPERFICIE	VERIFICA	SUP. FIN. APRIBILE M <sup>2</sup>	SUP. AERAZIONE > 1/8 DELLA SUPERFICIE DI PAVIMENTO	VERIFICA
1	INGRESSO ACCETTAZIONE	77,30	28,67	77,30 x 1/8 = 9,66	VERIFICATO	10,22	77,30 x 1/8 = 9,66	VERIFICATO IN AGGIUNTA E PRESENTE VMC
2	DISIMPEGNO	11,12						RICAMBIO ARIA VERIFICATO CON UTILIZZO VMC
3	CUCINA	23,28	5,28	23,28 x 1/8 = 2,91	VERIFICATO	5,28	23,28 x 1/8 = 2,91	VERIFICATO IN AGGIUNTA E PRESENTE VMC
4	ANTIVANO CUCINA	5,39						
5	DISPENSA	5,81						
6	WC SPOGLIATOIO 1	3,89						RICAMBIO ARIA VERIFICATO CON UTILIZZO VMC
7	SPOGLIATOIO 1	5,10						RICAMBIO ARIA VERIFICATO CON UTILIZZO VMC
8	LOCALE TECNICO	5,93						
9	UFFICIO MEDICHERIA	11,97	3,08	11,97 x 1/8 = 1,50	VERIFICATO	3,08	11,97 x 1/8 = 1,50	VERIFICATO IN AGGIUNTA E PRESENTE VMC
10	SPOGLIATOIO 2	6,47						RICAMBIO ARIA VERIFICATO CON UTILIZZO VMC
11	WC SPOGLIATOIO 2	4,33						RICAMBIO ARIA VERIFICATO CON UTILIZZO VMC
12	LAVANDERIA STIRERIA	3,61						RICAMBIO ARIA VERIFICATO CON UTILIZZO VMC
13	WC	3,19						RICAMBIO ARIA VERIFICATO CON UTILIZZO VMC
14	SPAZIO PRANZO	34,60	4,40	34,60 x 1/8 = 4,33	VERIFICATO	4,40	34,60 x 1/8 = 4,33	VERIFICATO
DIVEZZI								
15	SOTTOGRUPPO 1 SPAZIO SOGGIORNO PRANZO	54,66	8,80	54,66 x 1/8 = 6,83	VERIFICATO	3,95	54,66 x 1/8 = 6,83	VERIFICATO CON UTILIZZO DELLA VMC
16	DISIMPEGNO	3,76						RICAMBIO ARIA VERIFICATO CON UTILIZZO VMC
17	SOTTOGRUPPO 1 WC	14,95	1,68			1,68		RICAMBIO ARIA VERIFICATO CON UTILIZZO VMC
18	SOTTOGRUPPO 1 SPAZIO RIPOSO	32,89	5,72	32,89 x 1/8 = 4,11	VERIFICATO	5,72	32,89 x 1/8 = 4,11	VERIFICATO IN AGGIUNTA E PRESENTE VMC
19	SOTTOGRUPPO 2 SPAZIO SOGGIORNO PRANZO	54,66	8,80	54,66 x 1/8 = 6,83	VERIFICATO	3,95	54,66 x 1/8 = 6,83	VERIFICATO CON UTILIZZO DELLA VMC
20	DISIMPEGNO	3,76						RICAMBIO ARIA VERIFICATO CON UTILIZZO VMC
21	SOTTOGRUPPO 2 WC	14,95	1,68			1,68		RICAMBIO ARIA VERIFICATO CON UTILIZZO VMC
22	SOTTOGRUPPO 2 SPAZIO RIPOSO	32,89	5,72	32,89 x 1/8 = 4,11	VERIFICATO	5,72	32,89 x 1/8 = 4,11	VERIFICATO IN AGGIUNTA E PRESENTE VMC
LATTANTI								
23	SPAZIO SOGGIORNO E ALIMENTAZIONE	46,87	11,15	(46,87+5,40) x 1/8 = 6,53	VERIFICATO	6,55	(46,87+5,40) x 1/8 = 6,53	VERIFICATO IN AGGIUNTA E PRESENTE VMC
24	ANTIBAGNO RIPOSTIGLIO	5,40						VERIFICATO CON UTILIZZO DELLA VMC
25	SERVIZIO IGIENICO	5,24						VERIFICATO IN AGGIUNTA E PRESENTE VMC
26	SPAZIO RIPOSO	20,98	3,08	20,98 x 1/8 = 2,62	VERIFICATO	3,08	20,98 x 1/8 = 2,62	VERIFICATO IN AGGIUNTA E PRESENTE VMC

**COMMITTENTE**  
Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni  
Ufficio Manutenzione Straordinaria e  
Adeguamento Patrimonio Edilizio e Sportivo

**DESCRIZIONE**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  
Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". "Realizzazione di un nuovo asilo nido a Campomaggiore - Terzi".  
Finanziato dall'Unione europea "NextGenerationEU".  
CUP: F45E22000020006 - CIG 9722085657

**PROGETTO ESECUTIVO**  
TAVOLA 4A - PROGETTO PIANI PIANO TERRA

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI**  
ARCHITETTO MATTEO ROMANELLI (Mandatario)  
Ciro del Popolo 24, Terzi  
email: matteoromanelli@despantarchitects.it  
PROGETTO ARCHITETTONICO  
Arch. Francesco Nicolai (Mandatario)  
Arch. Maria Rossetti (Mandatario)  
Ing. Emma Vagaggini (Mandatario)  
PROGETTO IMPIANTI  
Ing. Valeria Adorno (Mandatario)  
PROGETTO STRUTTURE  
Ing. Giorgio Capponi (Mandatario)  
COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE  
Geom. Andrea Basseti (Mandatario)  
GEOLOGO  
Dott. Geologo Stefano Lati (Mandatario)

**RUP**  
Geom. Stefano Fraddozzi

**DATA**  
Aprile 2023

**SCALA**  
1:50

**REVISIONI:**

N.	DATA	DESCRIZIONE	VERIFICATO	SCALA
1				

TUTTI I DIRITTI RISERVATI SU TUTTI I TERMINI DI LEGGE E' VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE