



Comune di TERNI

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni



FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 "Piano messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", "ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE CAMPITELLO, Via del Rivo, 241" Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.

CUP F41B22000490001








PROGETTO ESECUTIVO

N. Revisione	Data	Contenuto della revisione	Redatto	Revisionato	Approvato
A.1.0	Aprile 2023	PRIMA EMISSIONE	Daniello Barfo	Daniello Barfo	Alvaro Barfo


Tav:	C.A.R.3	Norma del Documento:	Stato attuale: Pianta, prospetti, sezioni, abaco infissi e particolari costruttivi.
------	---------	----------------------	---

Tipo di Documento:	Tavola Grafica	N° pagine documento:	-	Scala di rappresentazione:	1:100
--------------------	----------------	----------------------	---	----------------------------	-------


Livello di riservatezza		PROGETTAZIONE RTP:		Società Geologica S.r.l.	
Codice - numero seriale		STUDIO BARFO S.R.L.		Via Garibaldi 10, 01100 Bagnoregio (VT)	
ATRSCA	4	0	1	Tel. 0761-702773 fax 0761-702999	

ABACO DEGLI INFISSI - FINESTRE	MISURA	MQ
 INFISSO TIPO 1 per numero di 7 DESCRIZIONE: infisso ad anta tripla con due ante ad apertura a battente e un'anta fissa più sopra-luce fisso MATERIALE: infisso in legno vetro singolo	TOTALE 150x259cm INFISSO APRIBILE 98X185 cm SOPRALUCE FISSO 150X72 cm ANTA FISSA 52X185	Sup. totale=3,89 mq Sup. infisso apribile= 1,81 mq Sup. anta fissa= 0,96 mq Sup. sopra-luce fisso= 1,08 mq
 INFISSO TIPO 2 per numero di 1 DESCRIZIONE: infisso ad anta tripla con due ante ad apertura a battente e un'anta fissa più sopra-luce fisso MATERIALE: infisso in legno vetro singolo	TOTALE 150x259cm INFISSO APRIBILE 2X(52X185) cm SOPRALUCE FISSO 150X72 cm ANTA FISSA 46X185	Sup. totale=3,89 mq Sup. infisso apribile= 1,92 mq Sup. anta fissa= 0,85 mq Sup. sopra-luce fisso= 1,08 mq
 INFISSO TIPO 3 per numero di 2 DESCRIZIONE: infisso ad anta tripla con apertura a battente più sopra-luce fisso MATERIALE: infisso in legno vetro singolo	TOTALE 150x259cm INFISSO APRIBILE 150X185 cm SOPRALUCE FISSO 150X72 cm	Sup. totale=3,89 mq Sup. infisso apribile= 2,78 mq Sup. sopra-luce fisso= 1,08 mq
 INFISSO TIPO 4 per numero di 14 DESCRIZIONE: infisso ad anta singola con apertura a battente MATERIALE: infisso in legno vetro doppio	TOTALE 60x160 cm	Sup. totale= 0,96 mq
 INFISSO TIPO 5 per numero di 15 DESCRIZIONE: infisso ad anta doppia con apertura a battente MATERIALE: infisso in legno vetro singolo	TOTALE 110x220cm INFISSO APRIBILE 110x170 cm SOPRALUCE FISSO 110x50 cm	Sup. totale= 2,42 mq Sup. infisso apribile= 1,87 mq Sup. sopra-luce fisso= 0,55 mq
 INFISSO TIPO 6 per numero di 1 DESCRIZIONE: infisso ad anta doppia con apertura a battente MATERIALE: infisso in legno vetro singolo	TOTALE 140x367cm	Sup. totale= 5,14 mq
 INFISSO TIPO 7 per numero di 1 DESCRIZIONE: infisso ad anta singola con apertura a battente MATERIALE: infisso in legno vetro singolo	TOTALE 140x300cm	Sup. totale= 4,20 mq

Pianta piano terra



Pianta sottotetto



Prospetto A




Prospetto B




Prospetto C




Prospetto D



Pianta piano primo




Pianta copertura




Sezione A-A'




Sezione B-B''




Tipo 1 - Solaio putrelle (NP 120) e tavelloni



Tipo 2 - Solaio putrelle (NP 200) e tavelloni



Tipo 3 - Solaio in laterocemento



Tipo 4 - Solaio in laterocemento blocco bagni

